

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi - utwardzenie nawierzchni płytami wielootworowymi na działkach nr 13 obręb Modrzewiec 150, 151 obręb Lipie 164 obręb Role
Rodzaj robót	Branża Drogowa
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	Dz. nr nr 13 obręb Modrzewiec 150, 151 obręb Lipie 164 obręb Role
Inwestor	Gmina Rąbino Rąbino 27 78-331 Rąbino
Biuro kosztorysowe	CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk ul. Wojska Polskiego 59c/14 72 - 200 Nowogard

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi - utwardzenie nawierzchni płytami wielootworowymi na działkach nr 13 obręb Modrzewiec
150, 151 obręb Lipie
164 obręb Role

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1		D-01.01.01	Prace geodezyjne i pomiarowe		0
1.1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
			590,88/1000	km	0,591
			razem	km	0,591
2		D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na głębokość 15 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km		0
2.1	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
			Tabela 1.1 3103,77	m2	3.103,77
			razem	m2	3.103,77
2.2	KNR 2-01 0207/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km -		
			3103,77*0,15	m3	465,57
			razem	m3	465,57
2.3	KNR 2-01 0214/03		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - wywóz humusu do 10 km - dodatek x 8	m3	465,57
			ROBOTY ZIEMNE		
3		D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiału z wykopu na odległość do 5 km		0
3.1	KNR 2-01 0207/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km -		
			Tabela 1.1 559,97	m3	559,97
			Zjazdy 0,335*41,20	m3	13,8
			razem	m3	573,77
3.2	KNR 2-01 0214/03		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - wywóz do 5 km - dopłata x 9	m3	573,77
4		D-02.03.01	Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiału		0
4.1	KNR 2-01 0235/02		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))		
			Tabela 1.2 146,03	m3	146,03
			razem	m3	146,03
4.2			Zakup materiału na nasyp wraz z transportem	m3	146,03
			PODBUDOWY		
5		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		0
5.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Nawierzchnia jezdni 2082,37	m2	2.082,37
			Nawierzchnia zjazdów 41,20	m2	41,2
			razem	m2	2.123,57
6		D-04.02.01.	Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm		0
6.1	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
			Nawierzchnia jezdni 2082,37	m2	2.082,37
			Nawierzchnia zjazdów 41,20	m2	41,2
			razem	m2	2.123,57
7	KNR 2-31 0104/02		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	2.123,57
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20 cm		0
8.1	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			Nawierzchnia jezdni 1704,20	m2	1.704,2
			razem	m2	1.704,2
8.2	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dopłata x 5	m2	1.704,2

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi - utwardzenie nawierzchni płytami wielootworowymi na działkach nr 13 obręb Modrzewiec

150, 151 obręb Lipie

164 obręb Role

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			NAWIERZCHNIE		
9		D-10.03.01a	Nawierzchnia z z płyt betonowych wielootworowych 100x75x12,5 cm z wypełnieniem piaskiem na podsypce piaskowej		0
9.1	KNR 2-25 0407/03		Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	1.231,5
9.2	KNR 2-25 0407/02		Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych o grubości 6 cm	m2	1.408,76
10		D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 18,5 cm		0
10.1	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	40
10.2	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm x krotność x 10,5	m2	40
11		D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12,5 cm		0
11.1	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	541,4
11.2	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm x krotność x 10,5	m2	541,4
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12		D-06.01.01.	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - grubość 10 cm		0
12.1	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie pasów zieleni warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem		
			Tabela 1.3 541,4	m2	541,4
			razem	m2	541,4
12.2	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie pasów zieleni warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	541,4
13			Wykonanie poboczy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		0
13.1	KNR 2-31 0114/07		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1.179,15