

Gmina Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino

Wyjaśnienia do treści SWZ i Załączników

Zamieszczono na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi na działce nr 105 w miejscowości Rąbino**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **2024/BZP 00392101/01** z dnia 2 lipca 2024 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) i załączników. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp oraz zapisami SWZ, udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

„Załączony przedmiar robót nie uwzględnia wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego konstrukcji jezdni, zjazdu, chodniki z kostki brukowej. Czy Zamawiający może dokonać zmiany przedmiaru”.

Odpowiedź

Zamawiający załącza przedmiar robót zaktualizowany o podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.

Pytanie 2

„Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym jezdni z kostki brukowej betonowej jest konstrukcji : Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr 20cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, kostka betonowa gr. 8cm; natomiast opis dokumentacji zakłada: Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr 20cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, kostka betonowa gr. 8cm; Proszę o wskazanie jaką konstrukcję należy przyjąć do wyceny - warstwę z kruszywa 15cm czy 20cm”.

Odpowiedź

Dla konstrukcji jezdni z kostki brukowej betonowej należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.